

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на Замена наружных тепловых сетей ЦШ с Октябрьское Александровского а/о

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

550.082 тыс. сом.
1.892 тыс. чел.ч
104.503 тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15								
1.	E01-01-003-09 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.0965	<u>32 289.55</u> 1 347.13	<u>30 942.42</u> 5 459.41	3 115.94	130.00	<u>2 985.94</u> 526.83	<u>13.22</u> 28.91	<u>1.27573</u> 2.789815
2.	E66-01-011-04 Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м, м3 ила, грязи	4.2	<u>637.58</u> 637.58		2 677.85	2 677.85		<u>6.38</u>	<u>26.796</u>
3.	E01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 грунта	0.087	<u>5 117.93</u>	<u>5 117.93</u> 1 492.23	445.26		<u>445.26</u> 129.82	8.87	0.77169
4.	E29-01-161-01 Разборка плит покрытий теплотрассы, 100 сборных конструкций	1.2	<u>3 325.78</u> 2 795.95	<u>529.83</u>	3 990.93	3 355.14	<u>635.80</u>	<u>18.02</u>	<u>21.624</u>
5.	E07-01-028-01 Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м, 100 сборных конструкций	1.2	<u>8 967.16</u> 5 648.62	<u>2 647.36</u> 668.50	10 760.59	6 778.34	<u>3 176.83</u> 802.19	<u>45.7</u> 3.54	<u>54.84</u> 4.248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. E65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм, 100 м трубопровода	2.6	<u>14 832.63</u> 14 327.31	<u>105.96</u>	38 564.84	37 251.00	275.50	117.8	306.28
7. E01-01-151-01	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 108 мм, 100 м трубопровода	2.6	<u>15 220.28</u> 9 007.48	<u>5 406.44</u> 864.28	39 572.73	23 419.44	<u>14 056.75</u> 2 247.13	<u>74.06</u> 5.25	<u>192.556</u> 13.65
8. C16-4002-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм, м	260	<u>950.00</u>		247 000.00				
9. E66-01-013-10	Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 200 мм, км теплотрассы	0.26	<u>3 453.65</u> 3 453.65		897.95	897.95		<u>30.9</u>	<u>8.034</u>
10. E16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, сальник	2	<u>288.21</u> 236.68		576.42	473.36		<u>1.8</u>	<u>3.6</u>
11. E22-02-001-03	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км трубопровода	0.26	<u>59 832.26</u> 17 980.02	<u>5 270.65</u> 14.77	15 556.39	4 674.81	<u>1 370.37</u> 3.84	<u>129</u> 0.1	<u>33.54</u> 0.026
12. E26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, м3 изоляции	65	<u>652.23</u> 325.15	<u>85.54</u>	42 395.02	21 134.82	<u>5 560.10</u>	<u>18.8</u>	<u>1222</u>
ИТОГО ПО СМЕТЕ					405 553.92	100 792.71	28 506.55 3 709.81		1870.5457 21.485505
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					115 421.73	59 713.21	27 595.25 3 709.81		1539.0417 21.485505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85.5 - по стр. 1, 3; %=74 - по стр. 2, 9; %=117 - по стр. 5, 11; %=76.5 - по стр. 7; %=90 - по стр. 12)				56 318.18				
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 3, 7; %=50 - по стр. 2, 9; %=72.25 - по стр. 5; %=75.65 - по стр. 11; %=59.5 - по стр. 12)				34 622.07				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				206 361.98				309.88
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				286 141.26	37 724.36	275.50		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 6; %=115.2 - по стр. 10)				28 111.05				
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 6; %=70.55 - по стр. 10)				18 959.46				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				333 211.77	3 355.14	635.80		21.624
	СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -				3 990.93				
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130.5 - по стр. 4)				4 378.46				
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 4)				2 138.90				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -				10 508.29				
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				550 082.04				
	справочно				276 254.68				
	Материалы				100 792.71				
	Зарплата основных рабочих				28 506.55				
	Стоимость эксплуатации машин				3 709.81				
	Зарплата механизаторов				88 807.69				
	Накладные расходы				55 720.43				
	Сметная прибыль				550 082.06				
	Итого СМР				550 082.06				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ								

Генеральный директор

Джоомартов К.М



Объект: СОШ с.Крупское Александровского айыл окмоту
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 (Локальный сметный расчет)
 Ремонт отопительной системы СШ

Сметная стоимость: **331,540 тыс. сом.**
 Нормативная трудоемкость: **0,254 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **30,131 тыс. сом.**
 Всего по смете **331,540 тыс. сом.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15

Раздел 1. Коридор

Демонтажные работы

1. E57-01-002-03 0,048 8 497,87 407,90 407,90 69,87 3,35376
 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий
8 497,87

Всего с НР и СП 1 011,59

2. E65-01-001-02 0,057 6 898,80 393,23 393,23 59,62 3,39834
 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
6 898,80

Всего с НР и СП 880,84

Монтажные работы

3. E16-02-001-06 0,25 6 167,68 383,77 1 541,92 1 445,98 95,94 40,92 10,23
 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 57 мм, 100 м трубопровода
5 783,90

Всего с НР и СП 4 227,83

4. C21-1009-0002 15,5 87,12 1 350,36

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг

Объем: 0,25*62,0

5. С прайс листа. Трубы стальные д-57мм, м	25,5	176,00		4 488,00				
6. E16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.	2	492,32 193,29	9,47	984,64	386,58	18,94	1,47	2,94
<i>Всего с НР и СП</i>				1 702,71				
7. С прайс листа. Краны проходные сальниковые муфтовые д-57мм, шт.	2	420,00		840,00				
8. E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0,05	13 690,62 4 181,98		684,53	209,10	39,51		1,9755
<i>Всего с НР и СП</i>				1 049,30				
9. E11-01-047-01 Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия	0,05	41 877,10 31 183,18	3,80 0,01	2 093,86	1 559,16	0,19	310,42	15,521
<i>Всего с НР и СП</i>				4 813,81				
10. С прайс листа. Плиты керамогранитные, м2	5,1	530,00		2 703,00				
Объем: 5*1,02								
11. С прайс листа. Люк для труб, шт	2	185,00		370,00				
12. E13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0385	1 837,77 823,89	4,74	70,75	31,72	0,18	5,31	0,204435
<i>Всего с НР и СП</i>				115,31				
13 E13-03-004-26	0,0385	1 555,99		59,91	19,39	3,83		0,147455

Окраска металлических оштукатуренных поверхностей
эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности

503,61

Всего с НР и СП

87,16

Раздел 2. Классы и спортивный зал

14. E65-01-001-01 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0,44	<u>4 010,61</u> 4 010,61		1 764,67	1 764,67		<u>34,66</u>	<u>15,2504</u>
Всего с НР и СП				3 952,87				
15. E65-02-008-01 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0,27	<u>9 141,40</u> 9 141,40		2 468,18	2 468,18		<u>110</u>	<u>29,7</u>
Всего с НР и СП				5 528,72				
16. E16-02-001-03 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0,45	<u>4 660,17</u> 4 660,19	-0,01	2 097,09	2 097,09		<u>32,97</u>	<u>14,8365</u>
Всего с НР и СП				5 992,44				
17. С21-1009-0002 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	27,9	<u>87,12</u>		2 430,65				
Объем: 0,45*62,0								
18. С прайс листа. Трубы стальные д-25мм, м	45	<u>73,00</u>		3 285,00				
19. С прайс листа. Отводы, сгоны, колена д-25мм, шт	50	<u>55,00</u>		2 750,00				
20. E16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт.	30	<u>193,28</u> 193,29	-0,01	5 798,40	5 798,70		<u>-0,30</u>	<u>1,47</u>
Всего с НР и СП				16 569,18				<u>44,1</u>
21. С прайс листа.	30	<u>120,00</u>		3 600,00				

Краны проходные натяжные муфтовые д-25мм, шт.

22. E18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт	0,5185	<u>26 796,20</u> 7 843,30	<u>1 265,96</u>	13 893,83	4 066,75	<u>656,40</u>	<u>75,7</u>	<u>39.25045</u>
<i>Всего с НР и СП</i>				21 447,82				
23. С прайс листа. Секции радиаторные, шт.	324	<u>620,00</u>		200 880,00				
24. E13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,58	<u>1 837,77</u> 823,89	<u>4,74</u>	1 065,91	477,86	<u>2,75</u>	<u>5,31</u>	<u>3.0798</u>
<i>Всего с НР и СП</i>				1 737,31				
25. E13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,58	<u>1 555,99</u> 503,61		902,47	292,09		<u>3,83</u>	<u>2.2214</u>
<i>Всего с НР и СП</i>				1 312,85				
26. E18-07-001-05 Установка кранов воздушных, компл.	27	<u>17,91</u> 17,91		483,57	483,57		<u>0,12</u>	<u>3,24</u>
<i>Всего с НР и СП</i>				1 381,80				
27. С прайс листа. Кран для спуска воздуха, шт	27	<u>45,00</u>		1 215,00				
28. E65-02-012-02 Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания	3,7254	<u>154,47</u> 154,47		575,46	575,46		<u>1,27</u>	<u>4.731258</u>
<i>Всего с НР и СП</i>				1 289,03				
29. E65-02-013-01 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов	0,27	<u>1 913,14</u> 1 913,14		516,55	516,55		<u>15,73</u>	<u>4.2471</u>
<i>Всего с НР и СП</i>				1 157,08				

Раздел 3. Подвальное помещение

Демонтажные работы

30. E65-01-001-02	0,26	6 898,80 6 898,80		1 793,69	1 793,69		59,62	15,5012
Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода								
Всего с НР и СП				4 017,87				

Монтажные работы

31. E16-02-001-06	0,3	6 167,68 5 783,90	383,77	1 850,30	1 735,17	115,13	40,92	12,276
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 57 мм, 100 м трубопровода								
Всего с НР и СП				5 073,38				

32. С21-1009-0002	18,6	87,12		1 620,43				
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг								
Объем: 0,3*62,0								

33. С прайс листа.	30,6	176,00		5 385,60				
Трубы стальные д-57мм, м								

34. E16-05-001-02	1	492,32 193,29	9,47	492,32	193,29	2,47	1,47	1,47
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.								
Всего с НР и СП				851,36				

35. С прайс листа.	1	420,00		420,00				
Краны проходные сальниковые муфтовые д-57мм, шт.								

36. E13-03-002-04	0,05	1 837,77 823,89	4,74	91,89	41,19	0,24	5,31	0,2655
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
Всего с НР и СП				149,76				

37. E13-03-004-26	0,05	1 555,99		77,80	25,18		3,83	0,1215
-------------------	------	----------	--	-------	-------	--	------	--------

Окраска металлических оштукатуренных поверхностей
эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности 503,61

Всего с НР и СП 113,18

Раздел 4. Здание котельной

Демонтажные работы

38. E65-01-001-02 0,05 6 898,80 344,94 344,94 59,62 2,981
Разборка трубопроводов из водопроводных труб
диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода 6 898,80

Всего с НР и СП 772,67

39. E65-01-001-03 0,13 8 838,17 1 148,96 1 148,96 76,38 9,9294
Разборка трубопроводов из водопроводных труб
диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода 8 838,16

Всего с НР и СП 2 573,67

Монтажные работы

40. E16-02-001-05 0,05 6 167,68 383,77 308,39 289,20 19,19 40,92 2,046
Прокладка трубопроводов отопления из стальных
водопроводных неоцинкованных труб диаметром
57 мм, 100 м трубопровода 5 783,90
Всего с НР и СП 845,58

41. C21-1009-0002 3,1 87,12 270,07
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки,
хомуты, кг

Объем: 0,05*62,0

42. С прайс листа. 5,1 176,00 897,60
Трубы стальные д-57мм, м

43. E16-02-004-04 0,13 12 550,11 865,49 1 631,51 1 485,92 112,51 79,75 10,3675
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения
из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм, 100 м
трубопровода 11 430,13
Всего с НР и СП 4 391,61

770,14

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг

Объем: 0,13*68,0

45. С прайс листа. Трубы стальные д-100мм, м	13	280,00		3 640,00				
46. С06-0502-0002 Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов, т	0,0299	42 210,15		1 262,08				
47. E13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1 837,77 823,89	4,74	110,26	49,43	0,28	5,31	0,3186
<i>Всего с НР и СП</i>				179,71				
48. E13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1 555,99 503,61		93,36	30,22		3,83	0,2299
<i>Всего с НР и СП</i>				135,82				
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				281 924,22	30 131,17	1 030,92		254,003893
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				236 132,84	3 143,24	3,64		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1; %=110.7 - по стр. 8, 9; %=81 - по стр. 12, 13, 24, 25, 36, 37, 47, 48)				3 067,12				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=63.75 - по стр. 8, 9; %=59.5 - по стр. 12, 13, 24, 25, 36, 37, 47, 48)				1 980,04				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				241 180,00				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 262,08				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				1 262,08				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				44 529,30	26 987,93	1 027,28		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 2, 14, 15, 28-30, 33, 39; %=115.2 - по стр. 3, 6, 16, 20, 22, 26, 31, 34, 40, 43)				27 379,77				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 14, 15, 28-30, 33, 39; %=70.55 - по стр. 3, 6, 16, 20, 22, 26, 31, 34, 40, 43)				17 189,34				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				89 098,41				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				331 540,49				

справочно
Материалы
Зарплата основных рабочих
Стоимость эксплуатации машин
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого СМР
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

250 762,13
30 131,17
1 030,92
30 446,89
19 169,38
331 540,49
331 540,49

Составил:


Олесярашва А

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

Гарриков И И

(должность, подпись, Ф.И.О.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Т03-21-01-005 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами и грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	20.2	65.50	65.50	1 323.10		1 323.10		
	<i>Монтажные работы</i>										
7.	E26-01-004-01	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	м3 изоляции	0.6	19 978.50 5 526.65	345.87	11 987.10	3 315.99	207.52	39.1	23.16
8.	C01-5503-0002	Вата минеральная	м3	0.618	6 356.72		3 928.48				
	Объем: (0.6)*1.03										
9.	E06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	100 м3 железобетон а в деле	0.0063	862 807.72 118 722.19	39 776.86 7 655.84	5 435.69	747.95	250.59 48.23	960.52 40.6	6.051276 0.25578
10.	C01-6603-0004	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 16-20 мм	100 м2	0.15	19 517.67		2 927.65				
11.	C03-0102-0042	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	т	0.247	44 979.96		11 110.05				
12.	E11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающ его слоя	2.5	1 486.98 279.43	299.33 81.19	3 717.44	698.57	748.33 202.98	2.5 0.55	6.25 1.375
13.	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона в деле	0.013	334 426.88 16 613.00	10 166.30 1 960.18	4 347.55	215.97	132.16 25.48	163.03 10.38	2.11939 0.13494
14.	E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.05143	14 068.48 4 181.98	321.30 239.83	723.54	215.08	16.52 12.33	39.51 1.27	2.0319993 0.0653161
15.	E11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0.4	52 347.34 38 978.97	5.72	20 938.94	15 591.59	2.29	310.42	124.168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25. E46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0.02	15 534.86 6 675.27	190.92	310.70	133.51	2.82	60.8	1.216	
26. E15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм стен К=2	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.3	15 594.25 13 850.21	657.16 565.34	4 678.27	4 155.06	197.15 169.60	103.78 3.74	31.134 1.127	
27. E13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей бетоно-контактом	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	1 140.92 840.78	31.96 1.47	342.28	252.23	9.59 0.44	5.22 0.01	1.566 0.003	
28. C01-1701-0001	Грунтовка КНАУФ "Бетоконтакт"	кг	10.5	205.15		2 154.08					
29. E15-04-027-05	Шпаклевка стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	2 360.48 3 342.34	16.63 1.89	1 008.14	1 002.70	1.99 0.57	23.98 0.01	7.194 0.003	
30. с прайс-листа.	Шпатлевка "Кнауф NP Start"	кг	45	17.00		765.00					
31 с прайс-листа.	Шпатлевка "Кнауф Мульти-Финиш "	кг	36	18.00		648.00					
32. E15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке на 2 раза К=2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	2 388.77 2 282.31	18.96	716.63	684.69	5.69	20.42	6.126	
Раздел 2. Спортивный зал											
33. E11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытий	0.04	10 260.94 8 113.54	735.85 143.52	410.44	324.54	29.43 5.74	66.71 0.76	2.6684 0.0304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34.	C12-0502-0006	Доски для покрытия полов со шпунтом (возврат материала)	м3	0.1484								
35.	E11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.2	<u>988.25</u> 930.42	<u>37.90</u>	197.65	186.08	7.58	7.65	1.53	
36.	C12-0511-0001	Плинтуса из древесины тип ПЛ-1, размером 16x44 мм (возврат материала)	м	20.2								
37.	E16-05-001-01	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	2	<u>193.29</u> 193.29		386.58	386.58		<u>1.47</u>	<u>2.94</u>	
38.	C17-0201-0005	Вентили проходные муфтовые 15К418П для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	<u>207.32</u>		414.64					
39.	E18-03-001-03	Установка конвекторов	100 кВт	0.12	<u>14 474.19</u> 12 507.07	<u>1 141.29</u> 200.17	1 736.94	1 500.85	<u>136.95</u> 24.02	<u>96.57</u> 1.06	<u>11.5884</u> 0.1272	
40.	C22-1102-0005	Конвекторы отопительные (возврат материала)	кВт	12								
41.	E13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	<u>1 837.77</u> 823.89	<u>4.74</u>	1 065.91	477.86	2.75	5.31	3.0298	
42.	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	<u>1 578.38</u> 503.61	<u>22.39</u> 1.47	520.87	166.19	<u>7.39</u> 0.49	<u>3.83</u> 0.01	<u>1.2639</u> 0.0033	
43.	E65-02-014-01	Смена воздушных кранов радиаторов	100 шт.	0.02	<u>6 402.37</u> 2 846.00		128.15	56.92		<u>23.4</u>	<u>0.468</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44. E65-02-013-01	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	0.09	<u>1 913.14</u> 1 913.14			172.18	172.18		<u>15.72</u> 15.72	<u>1.4157</u> 1.4157
45. E61-01-026-01	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.27	<u>3 635.83</u> 3 469.50	<u>24.16</u> 18.88		981.67	936.77	<u>6.52</u> 5.10	<u>28.07</u> 0.1	<u>7.5789</u> 0.027
46. E15-04-027-05	Шпаклевка стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	<u>1 689.31</u> 1 671.17	<u>16.63</u> 1.89		456.11	451.22	<u>4.49</u> 0.51	<u>11.99</u> 0.01	<u>3.2373</u> 0.0027
47. с прайс-листа	Шпателька "Knauf HP Start"	кг	40.5	18.00			729.00				
48. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	<u>9 390.02</u> 6 707.35	<u>52.12</u>		2 535.31	1 810.99	<u>14.07</u>	<u>51.01</u>	<u>12.7727</u>
49. E10-01-070-02	Демонтаж ограждений решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 забора	0.26	<u>2 715.49</u> 2 715.49			706.03	706.03		<u>108.128</u>	<u>28.11328</u>
50. E10-01-070-02	Устройство ограждений решетчатых высотой до 1,2 м (возврат материала)	100 м2 забора	0.26	10 409.99 6 286.37	<u>270.06</u>		2 706.60	1 634.46	<u>70.22</u>	<u>135.16</u>	<u>35.1416</u>
Раздел 3. Класс											
51. E46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.06	<u>30 718.61</u> 12 962.73	<u>17 755.87</u> 4 195.84		1 843.12	777.76	<u>1 065.35</u> 251.75	<u>97.13</u> 28.42	<u>5.8278</u> 1.7052
52. E46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.02	<u>9 888.19</u> 4 938.24	<u>4 949.95</u> 1 327.26		197.76	98.76	<u>99.00</u> 26.55	<u>35.43</u> 8.99	<u>0.2086</u> 0.1798
53. E46-03-017-06	Залелка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3 залелки	0.1	15 534.86 6 675.27	<u>190.97</u>		1 553.49	667.53	<u>19.10</u>	<u>60.8</u>	<u>6.08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровод а	0.6	15 837.58 14 332.45	198.33	9 502.55	8 599.47	119.00	/	100	60
55. C17-0101-0020	Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам	шт.	3	250.00		750.00					
56. C16-4306-0001	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.	17	95.00		1 615.00					
57. с прайс-листа.	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 град. С, диаметром 32-40 мм	м	60	280.00		16 800.00					
ИТОГО ПО СМЕТЕ							214 588.83	61 444.23	<u>10 848.15</u> 909.89		<u>547.85019</u> 5.7553961
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							151 437.55	47 051.43	<u>3 047.31</u> 858.54		<u>438.24555</u> 5.4834361
МАТЕРИАЛОВ -							14 037.70				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=75 - по стр. 3; %=78 - по стр. 4; %=90 - по стр. 7; %=94.5 - по стр. 9, 13, 26, 29, 32, 46, 48; %=110.7 - по стр. 12, 14, 15, 33, 35; %=99 - по стр. 24, 25, 51-53; %=81 - по стр. 27, 41, 42; %=79 - по стр. 45; %=106.2 - по стр. 49, 50)							46 145.80				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 2; %=45 - по стр. 3; %=50 - по стр. 4, 45; %=59.5 - по стр. 7, 24, 25, 27, 41, 42, 51-53; %=55.25 - по стр. 9, 13; %=63.75 - по стр. 12, 14, 15, 33, 35; %=46.75 - по стр. 26, 29, 32, 46, 48; %=53.55 - по стр. 49, 50)							27 288.42				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							224 871.77				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ							53 871.07	13 433.87	<u>505.61</u> 51.35		<u>97.9351</u> 0.27196
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 17, 18, 44; %=115.2 - по стр. 19, 21, 22, 37, 39, 54; %=103 - по стр. 43)							15 227.62				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 17, 18, 44; %=70.55 - по стр. 19, 21, 22, 37, 39, 54; %=60 - по стр. 43)							9 357.98				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							78 456.67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						9 280.21	958.93	7 295.23		11.66954
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						402.75				
	(%=42 - по стр. 5)										
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65						623.30				
	- по стр. 5)										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ						9 280.21				
	ГРУЗОВ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						312 608.65				
	справочно										
	Материалы						141 270.39				
	Зарплата основных рабочих						61 444.23				
	Стоимость эксплуатации машин						10 848.15				
	Зарплата механизаторов						909.89				
	Накладные расходы						61 776.17				
	Сметная прибыль						37 269.70				
	Итого СМР						312 608.64				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						312 608.64				

Составил: ОсОО "КапиталСервис" Директор И.А.Иванов Ш.Ш.

инженер-сметчик Кулматов С.Т.

